

增城发展改革简报

〔2018〕第1期

广州市增城区发展改革和金融工作局编

2018年1月19日

增城区 2017 年第四季度固定资产投资项目 审批（备案）情况通报

2017年10月至12月，全区共完成固定资产投资项目审批、核准、备案147宗，项目计划总投资259.69亿元。其中，政府投资项目审批89宗（500万元以上建设项目47宗），项目计划总投资61.13亿元；企业投资项目备案46宗，项目计划总投资73.40亿元；企业投资项目核准1宗，项目计划总投资1.08亿元；商品房屋项目备案11宗，项目计划总投资124.08亿元，总建筑面积195.05万平方米。

请各部门、各镇街按照区委区政府工作部署，继续做好促项目动工各项工作，及时建立项目推进工作台帐，严格按照时间节点推动项目实施。

- 附表：1.增城区 2017 年政府投资项目立项明细表（10-12 月）
2.增城区 2017 年企业投资项目备案明细表（10-12 月）
3.增城区 2017 年企业投资项目核准明细表（10-12 月）
4.增城区 2017 年商品房屋项目计划备案明细表（10-12 月）

分送：区委常委，区人大主任，区政协主席，副区长，区委办公室，区政府办公室，区人大办公室，区人大财经委，区政协办公室，区政协经济委，区教育局，区财政局，区人社局，区环保局，区交通运输局，区水务局，区农业局，区安监局，区林业和园林局，区文体旅游局，区卫计局，区住建局，区来穗局，区城市管理局，区商务局，区科工信局，区国土规划局，开发区各办局，各镇政府，各街道办事处。

广州市增城区发展改革和金融工作局办公室

2018 年 1 月 19 日印发

联系人：张欣欣

电话：82730630

附表1:

增城区2017年政府投资项目立项明细表（10-12月）

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
合计89项										
1	增城区荔城西环路建设工程（调整）	项目实施道路建设工程，按一级公路结合城市道路标准建设，路线全长7.7km，路基宽40m，双向六车道沥青砼路面，设计速度80km/h。主要建设内容为路基、路面、立交、桥梁、涵洞、排水、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。	2017.12—2020.6	129299	增发改投 (2017) 563号	2017.10	可行性研究报告	区公路养护中心	潘双平	起点荔城街三联村，接广汕公路；终点荔城街廖隔塘村，接增派公路；外绕增城区城区西北侧
2	永和城区次干道整治工程	对新新公路与永顺大道周边市政道路、宁西南香路、永安大道（东段）共42条道路实施改造，全长8777.295m。其中南香路按城市主干道标准改造，道路长1.148km，设计速度50km/h；永安大道（东段）按主干道标准改造，道路长1.94km，设计速度60km/h；其余道路按照城市支路标准改造，设计行车速度20km/h。主要建设内容为铺设沥青混凝土路面、排水整治、绿化、人行道、交通路灯、交通标志标线等工程。	2017.10—2018.10	4477.5	增发改投 (2017) 564号	2017.10	可行性研究报告	永宁街道办事处	袁家靖	永宁街永和城区
3	广深铁路增城区环境整治工程（石滩段）	项目实施环境整治工程分两部分实施：（一）广深铁路城市东入口走廊工程，路线长2km，整治内容包括设置城市门户景观标志物1座，铁路沿线市政提升改造（供电、照明、给排水等）40000平方米，铁路沿线绿化提升改造40000平方米，土方工程。 （二）广深铁路增城区石滩石厦整治工程（含石滩石厦湿地公园一期工程），整治内容包括堤岸道路改造1500平方米，桥梁改造1座，排水边沟改造6000平方米，河岸加固500平方米，土方回填微地形处理6000平方米，绿化改造3000平方米，景观园路改造3200平方米，增设景观亭等景观构筑物250平方米，桥涵美化立面粉饰2000平方米，以及给排水、夜景照明、标识系统等工程。	2017.10—2017.12	2727.69	增发改投 (2017) 565号	2017.10	项目建议书	石滩镇人民政府	单艺锋	广深铁路增城区石滩镇龙地村、石厦村路段。
4	永宁街无忧花园二期建设工程	项目实施无忧花园二期工程，建设规模100亩，主要建设内容为给排水系统、路灯照明系统、绿化种植、水环境整治等。	2017.12—2018.5	750	增发改投 (2017) 566号	2017.10	项目建议书	永宁街道办事处	罗勇	永宁街简村村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
5	小楼镇腊圃、小楼村山体滑坡渠道修复工程	建设渠道600米，绿化2000平方米，清淤3000立方米，挖土1500立方米，挡土墙1500立方米等。	2017.12—2018.3	206.5	增发改投 (2017) 567号	2017.10	项目建议书	小楼镇人民政府	张志豪	小楼镇腊圃、小楼村
6	石滩镇旧城区市政道路改造工程	项目实施道路改造工程，道路全长约900米，设计路宽6-10米，主要内容为破除旧混凝土路3015平方米，新建沥青路面约82300平方米、人行道砖约3050平方米、路侧石约1750米、雨水管主管约900米、污水管主管约950米等。	2017.11—2018.2	805	增发改投 (2017) 568号	2017.10	项目建议书	石滩镇人民政府	郑天华	石滩镇旧城区红荔东路和中山路
7	小楼镇江坊村美丽乡村建设工程	对江坊村内巷道和房屋前硬底化4759平方米，排水沟1060米，祠堂外立面装饰515平方米，祠堂前鱼塘新建栏杆691米，拆除并新建篮球场1080平方米，新建休闲公园和健身小广场1750平方米、挡土墙188米及排水沟431米，绿化升级改造3600平方米等。	2018.1—2018.4	440	增发改投 (2017) 569号	2017.10	项目建议书	小楼镇人民政府	张志豪	小楼镇江坊村
8	增城区荔枝坳隧道工程（调整）	按照一级公路结合城市道路标准建设，路线总长7.461km，路基宽40m，双向六车道沥青砼路面，设计速度80km/h。共设隧道4座，长2778m，大型桥梁4座，共1244m，中小型桥梁1座，长26m，互通式立交交叉2处。主要建设内容为隧道、路基、路面、立交、桥梁、涵洞、排水、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。	2017.12—2020.6	190135	增发改投 (2017) 570号	2017.10	可行性研究报告	区公路养护中心	潘双平	起点增江街五星村，终点增江街四丰村
9	荔城街四方城老旧小区微改造项目	对四方城小区实施改造，包括房屋建筑改造和公共部分改造两方面。 (一) 房屋建筑改造。包括粉刷楼道，修复楼梯扶手、楼梯踏步、屋面防水层，维修消防设备及楼宇安全设施，规范整理楼道内电力线、电信线、有线电视线，改善小区给排水及排污系统，更换雨水管，清疏及维修化粪池、排污卧管，外立面整饰等。 公共部分改造。包括“三线”整治，维修改造室外消防设施和供电设施，安装照明设施，维修小区道路及楼间破损甬路，规范垃圾收运点设置，安装视频监控系統，建设步行系统，维修完善人行安全设施，提升小区绿化，维修安装体育器械，建设小区公共空间，建立文化长廊及宣传栏、电子信息牌设施等。	2018.2—2018.9	1748.61	增发改投 (2017) 571号	2017.10	项目建议书	荔城街道办事处	张冰	荔城街四方城小区，东至西城路，南至光明西路，西至园圃路，北至莲园路。

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	批复文号(项建、可研)	批复时间	项目类型(项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
10	广州市增城区新塘镇广本东排涝泵站建设工程	新建排涝泵站设计流量20m³/s, 采用4台潜水轴流泵机组, 泵站平面布置依次为拦污栅、前池、泵室、出水池及防洪闸。泵站前池前布置管理房, 1栋2层, 首层建筑面积208.7m², 二层建筑面积116.6m², 总建筑面积325.2m²。	2018.9—2019.3	2931.8	增发改投(2017) 572号	2017.10	项目建议书	新塘镇人民政府	刘梓杰	新塘镇荔新公路上庄桥旁
11	荔城街莲塘生态小镇房车营地公园建设工程	铺设车行道碎石路面3784平方米; 通道、停车位地面11498平方米; 预制仿石砼路缘石2690米等。	2017.12—2018.3	504.56	增发改投(2017) 573号	2017.10	项目建议书	荔城街道办事处	黎建杰	荔城街莲塘村
12	正果镇蒙花布特色小镇四季花海林相改造工程	整理绿化用地15300平方米, 绿化面积20000平方米, 景观置石1块等。	2017.11—2018.2	112	增发改投(2017) 574号	2017.10	项目建议书	正果镇人民政府	黄业顷	正果镇蒙花布村
13	正果镇蒙花布特色小镇下片村绿色通道建设工程	绿化面积10000平方米, 新建彩色沥青绿道约3500平方米、休息平台300平方米、石挡土墙45米, 雨水井1座等。	2017.11—2018.2	100	增发改投(2017) 575号	2017.10	项目建议书	正果镇人民政府	黄业顷	正果镇蒙花布村
14	调整石滩镇岳埔村农村生活污水治理工程	该项目共设三个污水处理系统, 采用“厌氧+人工湿地”工艺, 实施人工湿地和相关配套设施建设工程。其中村尾生活污水治理站建设规模为160立方米/日, 铺设污水主管网1169米和支管网600米; 单屋生活污水治理站建设规模为70立方米/日, 铺设污水主管网1210.4米和支管网600米; 洲水社污水处理站建设规模为70立方米/日, 铺设污水主管网1025.7米和支管网400米。	2017.11—2018.2	543	增发改投(2017) 576号	2017.10	项目建议书	石滩镇人民政府	姚鸿威	石滩镇岳埔村村尾社、单屋社、洲水社
15	荔城街棠厦村村道两旁排水系统建设工程	铺设透水砖577.85平方米、水泥混凝土3761平方米, 新建圆木桩1818米、石挡土墙581.91立方米等。	2017.11—2018.1	200	增发改投(2017) 577号	2017.10	项目建议书	荔城街道办事处	杨锐轩	荔城街棠厦村
16	增城区永宁街叶岭村叶屋合作社崩塌地质灾害治理工程	对崩塌边坡实施治理, 边坡宽200m, 坡高2-10m, 采用削坡+格构梁+锚杆+复绿+截排水沟支护方式治理。锚杆分别采用M1型锚杆和M2型锚杆, 垂直间距2m, 水平间距2m; 格构梁截面为400×350mm。坡脚、平台处设置P1型排水沟, 断面为矩形, 底宽0.4m, 深0.4m, 沟壁厚200mm。边坡两侧设置P1型跌水沟和截水沟, 跌水沟过水断面为0.4×0.4m, 跌水坎平台宽0.2m; 截水沟断面为倒梯形, 底宽0.4m, 顶宽0.86m, 深0.4m, 沟壁厚200mm。坡脚设置P2型排水沟, 断面为矩形, 底宽0.6m, 深0.6m, 沟壁厚250mm。	2017.10—2018.1	358.65	增发改投(2017) 578号	2017.10	项目建议书	永宁街道办事处	丁金平	永宁街叶岭村叶屋合作社后山边坡

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
17	增城区永宁街叶岭村段心合作社（新新公路边）崩塌地质灾害治理工程	对崩塌边坡实施治理，边坡面积800m ² ，坡高4-15m，总长74m，采用削坡+锚杆格构+挡土墙+排水+绿化方式治理。锚杆护坡共设置M1型锚杆23根，M2型锚杆82根，格构梁508m，压顶梁75m，基础梁70m，锚边梁40m。坡脚设置高仰斜式挡土墙，墙体总高5m，地上高4m，墙顶宽1m，背坡及面坡坡率为1:0.2，设墙趾宽0.3m，高0.5m。坡脚、平台处设置P1型排水沟，断面为矩形，底宽0.4m，深0.4m，沟壁厚200mm。	2017.10—2018.1	205.65	增发改投 (2017) 579号	2017.10	项目建议书	永宁街道办事处	丁金平	永宁街叶岭村段心合作社（新新公路边）边坡。
18	荔城街棠厦村村容美化建设工程	铺设透水砖1725.43平方米、水泥混凝土4965.79平方米、石材地面398.5平方米，新建石挡土墙803.82立方米等。	2017.12—2018.2	400	增发改投 (2017) 580号	2017.10	项目建议书	荔城街道办事处	杨锐轩	荔城街棠厦村
19	增城区永宁街叶岭村窝元合作社新园路75号后侧崩塌地质灾害治理工程	对崩塌边坡实施治理，采用清坡+格构梁+锚杆+截排水沟+绿化方式治理。格构锚杆护坡共设置M1型锚杆180根（杆长6m），M2型锚杆106根（杆长9m），格构梁1521m，压顶梁229m，基础梁230m，锚边梁90m。坡脚设置P1型排水沟，断面为矩形，底宽0.4m，深0.4m，沟壁厚200mm。排水沟西侧穿过现有挡墙设置P1型跌水沟和截水沟，跌水沟过水断面为0.4×0.4m，跌水坎平台宽0.2m，高度为0.2m；截水沟断面为倒梯形，底宽0.4m，顶宽0.86m，深0.4m，沟壁厚200mm。	2017.10—2018.1	292.41	增发改投 (2017) 581号	2017.10	项目建议书	永宁街道办事处	丁金平	永宁街叶岭村窝元合作社新园路75号后侧。
20	调整增城区朱村街山田村文化活动现场中心拆建工程	项目实施文化活动现场中心拆建工程，建筑面积398平方米。主要建设内容为拆除原有旧房屋，新建1层钢筋混凝土框架结构，包含砖墙、门窗、残疾人坡道、屋顶女儿墙及排水沟等。	2017.10—2017.12	57.5	增发改投 (2017) 582号	2017.10	项目建议书	朱村街道办事处	江少君	朱村街山田村
21	荔城街三联村农村生活污水治理工程	项目铺设污水管道全长40934米，包括d300混凝土管长5072米，de200双壁波纹管长6793米，d110接户管长25525米，压力管D89×4-D219×4钢管长3455米，de200PE压力管道长47米，de110PE压力管道长42米，配套混凝土泵井6座、污水处理站及其配套设施1座、检查井、闸槽井等井类。	2017.11—2017.4	2125.99	增发改投 (2017) 583号	2017.10	项目建议书	荔城街道办事处		荔城街三联村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
22	新塘镇东江大道南（新塘大道至沿江路段）市政道路建设工程	项目实施道路建设工程，分东江大道南段和东江大道北段两部分，东江大道南段为新建道路，东江大道北段为旧路改造。 (一) 东江大道南段全长1978.85m，按城市主干道标准建设，设计车速60km/h，道路红线宽60m，双向8车道。 (二) 东江大道北段分B线和C线，B线全长735.063m，按城市主干道标准改造，设计车速60km/h，道路红线宽60m，双向8车道；C线全长414.799m，按城市主干道标准改造，设计车速60km/h，道路红线宽48m，双向6车道。 项目主要建设内容包括道路、桥涵、交通、电气、给排水和景观绿化工程。	2017.10-2019.5	39157.53	增发改投 (2017) 584号	2017.10	可行性研究报告	新塘镇人民政府	张展超	新塘镇东江大道南段起点新塘大道，终点临江大道；东江大道北段起点广深大道，终点新塘大道
23	新塘镇西宁路（东洲段）道路工程	项目实施道路建设工程，按城市主干道标准建设，全长1644m，红线宽40m，双向6车道，设计车速60km/h。建设沥青混凝土道路，配套桥梁、交通设施、电气、给排水和景观绿化工程。	2017.10-2018.12	21976.6	增发改投 (2017) 585号	2017.10	可行性研究报告	新塘镇人民政府	张展超	新塘镇西宁路，起点广深高速高桥底，终点沿江西路。
24	增城区三江供（污）水管道下穿广深铁路护管工程	下穿广深铁路建设供水管和污水管护管，采用顶进钢筋混凝土护管的方式下穿。护管顶距离广深铁路轨底最小埋设深度11.04m，供水护管为DN1000钢筋混凝土管，污水护管为DN1500钢筋混凝土管，两管按净距3.6m平行布置，各长71.81m。护管两侧设置共用工作井（4座）和接收井（1座），采用沉井法不排水下沉工艺。	2018.3-2018.10	4146.62	增发改投 (2017) 586号	2017.10	可行性研究报告	区水务局	何雪松	石滩镇三江，省道S256与广深铁路交叉处东侧。
25	增城区政务服务大厅装修改造项目	项目实施政务服务大厅装修改造，包括服务大厅装修和停车场改造两部分。服务大厅装修面积20000平方米，建设内容包括租房首层和二层室内隔断工程，服务大厅、后台业务用房、走廊、楼梯间装修工程（抹灰、饰面板、楼地面、天花等），室内专业安装及设备工程（电气、照明、给排水、消防、综合布线、电话通信、有线电视信号、智能信息化系统、空调通风、燃气、后勤保障设施等），服务窗口设施设备、便民设施设备和后勤保障设施设备安装工程；停车场改造面积11915平方米，建设内容包括地坪工程、绿化工程、智能收费系统安装工程等。	2018.1-2018.5	7473.56	增发改投 (2017) 587号	2017.10	可行性研究报告	区政务办	王志杭	增城区增城大道附近，丽江国际项目裙房用地范围。
26	石滩镇下围村基层治理示范村建设——下围村清水湖环湖栏杆建设工程	新建花岗岩栏杆（含基础）长1030米、人行道长445米、四角凉亭2座，铺设花岗岩地面160平方米。	2017.12-2018.1	220	增发改投 (2017) 588号	2017.10	项目建议书	石滩镇人民政府	姚浩文	石滩镇下围村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
27	正果镇蒙花布特色小镇污水管网建设工程	项目铺设污水管道全长2.8公里，其中DN150mm压力污水管道长1130m，DN500mm重力污水管道长1662m，设置污水提升泵站1座。施工方式采用埋地敷设、边坡开挖敷设等组合方式。	2018.3—2018.12	1881.34	增发改投 (2017) 589号	2017.10	项目建议书	正果镇人民政府	胡宇恒	正果镇蒙花布村，起点蒙花布规划精品酒店区，终点正果大桥旁。
28	新塘镇水南浦、凤凰水、温涌三条黑臭整治工程	项目实施新塘镇水南浦、凤凰水、温涌三条黑臭整治工程，整治区域面积582.4公顷，主要建设内容包括控源截污、清淤疏浚、堤岸修复、房屋保护、现状管线迁移保护、道路破除及修复等工程。	2018.1—2018.12	19386.46	增发改投 (2017) 590号	2017.10	可行性研究报告	新塘镇人民政府	蒋志敏	新塘镇
29	2017年正果镇中心小学电力增容、线路改造工程	(一) 电力增容工程，包括干式变压器SCB10-400KVA变压器1台、150kW发电机1台，ZRYJV22-3×70mm ² 电缆40m，ZRYJV22-4×240mm ² 电缆430m，LGJ-70线150m； (二) 电房和配电设施工程，建设电房1间（15×4m），4回路车DBW-R玻璃钢管200米，4回电缆直线井12座，4回电缆转角井1座，电缆护墩基础、铁塔基础、铁塔基础打拉森钢板桩措施1基； (三) 教学楼空调线路改造工程，包括课室24间，场室16间。	2018.1—2018.12	196.87	增发改投 (2017) 591号	2017.10	项目建议书	正果镇中心小学	李明哲	正果镇中心小学校园内
30	2017年增江街鹤之洲绿道升级改造工程	(一) 增江东岸绿道升级改造工程，长约480米，宽1.5米，主要建设内容为铲除现有路面，扩宽原有绿道，铺设彩色透水混凝土路面，提升周边绿化及标识。 (二) 增江西岸绿道升级改造工程，长约630米，宽2.6-3.8米，主要建设内容为铲除现有路面，扩宽原有绿道，铺设彩色透水混凝土路面，提升周边绿化及标识。 (三) 鹤之洲段绿道升级改造工程，长约820米，宽1.8米，主要建设内容为拆除现有的木栈道和基础，新建湿地绿道，铺设花岗石路面，提升周边景观及标识。	2017.11—2018.4	320	增发改投 (2017) 592号	2017.10	项目建议书	增江街道办事处	蒋慧怡	增江街增江两岸
31	2017年增城区大鵬中学课堂配置空调的电力增容、线路改造工程	(一) 配电增容电气：安装电缆头引下装置1套，新敷设电缆180米；高压室安装高压配电柜4面、干式变压器1台，低压室安装低压配电柜4面、低压封闭式插接母线槽10米，电房安装照明、通风、防火、防鼠系统及电房接地装置和安健环标志牌1套。 (二) 土建工程：新建大鵬中学高压室、低压室、变压器房各一间，4回路车埋管150米，4回路车转角井4座，4回路车直线井1座，破修水泥路面。 (三) 线路改造：截断并新出架空线，配电箱敷设导线至教室、场室，安装空调插座和空调控制开关。	2017.11—2018.6	180	增发改投 (2017) 593号	2017.10	项目建议书	荔城街大鵬中学	郭天宋	增城区荔城街城北路70号

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	批复文号(项建、可研)	批复时间	项目类型(项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
32	增城开发区中新科技园规划二横路、乌石路新建工程	项目实施道路建设工程,包括规划二横路(A线)和乌石路(B线)两条道路。 (一)规划二横路(A线)全长3056.846米,建设标准为城市主干路,道路宽度为40米,双向6车道,设计行车速度60km/h。 (二)乌石路(B线)全长875.33米,建设标准为城市次干路,道路宽度为30米,双向4车道,设计行车速度50km/h。 主要建设内容为沥青混凝土道路、桥梁、给排水、综合管网、绿化、照明、交通等工程。	2018.3— 2018.10	21806.93	增发改投 (2017) 594号	2017.10	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇中新科技园,规划二横路起点与中福路相交,终点与乌石路相交;乌石路起点G324国道,终点与规划二横路相交。
33	新塘镇2017年-2020年市政基础设施维护及排水抢险工程	项目对新塘镇2017年-2020年市政基础设施进行维修、维护,建设服务期限3年,主要建设内容包括沥青混凝土路面拆除与修复11700平方米、水泥混凝土路面拆除与修复17400平方米,人行道拆除与修复8400平方米,路缘石拆除与修复2100米,混凝土管道拆除及修复3900米,雨水进水井及砌筑井修复450座,更换雨水进水井盖及砌筑井盖3150座,挡土墙修复300立方米等。	2017.11— 2020.10	1974.91	增发改投 (2017) 595号	2017.10	项目建议书	新塘镇人民政府	张展超	新塘镇
34	石滩镇岳埔村和凰埔村村道整治工程(调整)	项目对岳埔村和凰埔村进行村道整治工程。其中岳埔村村道长约3.8公里,全线砼路面拓宽1.5米,路面拓宽后水泥砼路面总宽6.5米;凰埔村村道长约1.7公里,全线砼路面拓宽2米,路面拓宽后水泥砼路面总宽6米;两条村道两边设置波形护栏,路基不够宽的地方建设路肩墙。	2017.11— 2018.1	760	增发改投 (2017) 596号	2017.10	项目建议书	区交通运输局	吴伟生	石滩镇岳埔村和凰埔村
35	增城区中新镇团结小学北规划路建设工程	项目实施道路建设工程,由三条道路组成。 (一)A线道路(南北向)全长1043.84m,按城市次干道标准建设,设计车速50km/h,道路红线宽30m,双向4车道。 (二)B线道路(东西向)全长1940.59m,按城市主干道路标准建设,设计车速60km/h,道路红线宽40m,双向6车道; (三)C线道路(南北向)全长218.40m,按城市主干道路标准建设,设计车速60km/h,道路红线宽40m,双向6车道。 项目主要建设内容为建设沥青混凝土道路,配套给排水、综合管网、绿化、照明和交通工程等。	2018.3— 2018.10	25775.76	增发改投 (2017) 597号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	A线道路为南北走向,起点与国道G324相交,向北延伸;B线道路为东西走向,起点与C线终点相交,向西延伸;C线道路为南北走向,起点桥建向北延伸与B线起点相交。

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
36	荔新公路华商学院下穿通道建设工程	(一)桥梁工程,路线全长660.24m,单向2车道,车行道宽8m,桥下行车净空最小高度5.5m,设计速度30km/h。 (二)桥下辅道工程,路线全长399.882m,单向2车道,车行道宽8m,设计速度30km/h。 (三)下穿人行通道工程,全长72m、宽5m、净空2.5m,通道两侧梯道总长164m,通道西侧出口处增设公交车停靠站。 (四)交通、排水、绿化、照明等配套工程。	2018.3— 2019.2	5646.99	增发改投 (2017) 598号	2017.11	项目建议书	区公路养护中心	江杰传	荔新公路华商学院路段
37	增城区柴厦垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目	对柴厦垃圾填埋场存量垃圾实施整治,处理规模850吨/日,服务年限5年,处理总量160万吨(折合250万立方米)。 (一)垃圾处理工艺采用机械生物处理工艺(MBT),存量垃圾处理采用异位开采修复技术,工艺路线划分生物处理和机械处理,同时构建不同功能区域,形成整形MBT能力。生物处理区采用“动态好氧堆肥”工艺,机械处理区采用“分选+SRF生产”工艺。 (二)项目运营包括生物处理厂和机械处理厂,生物处理厂设置10条处理线,处理总量68万吨,产品为有机肥1.83万吨/年;机械处理厂设置1条处理线,产品为固体回收燃料(SRF)5.26万吨/年。 (三)附属工程包括垃圾填埋场周边绿化工程、给排水工程和电气工程。	2018.1— 2018.6	10046.85	增发改投 (2017) 599号	2017.11	项目可行性研究报告	区城市管理局	梁锦泉	荔城街柴厦村
38	中新镇福和图书馆建设工程	拆除旧房屋,新建图书馆三层,建筑高度为11.8米,占地面积438.5平方米,建筑面积1390平方米。设置两个室内疏散楼梯和一部客梯,首层为公共阅览区,二层以上为配套服务空间如展厅和多功能厅等。	2018.1— 2018.12	427	增发改投 (2017) 600号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋蝉	中新镇福和墟(原福和镇政府内)
39	正果镇大田村小村落水利建设工程	新建机耕路长422米、宽4米。浆砌石路旁排水渠564米,砖渠213米,排涝泵房1座。	2018.4— 2018.9	258.62	增发改投 (2017) 601号	2017.11	项目建议书	正果镇人民政府	张烁林	正果镇大田村
40	2017年增城区永和中学消防系统改造工程	建设并安装消防管、消防水池、消防泵房、自动喷淋、自动报警、室内外消防栓、灭火器、安全疏散标识等消防设施。	2018.4— 2018.6	209.27	增发改投 (2017) 602号	2017.11	项目建议书	增城区永和中学	罗立坚	增城区永宁街永贤路36号(永和中学校园内)

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	批复文号(项建、可研)	批复时间	项目类型(项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
41	2017年增城区朱村街中心小学电力扩容、线路改造工程	(一)新装1台500KVA干式变压器,新敷设电缆共470米等;(二)新建配电房、4回行车型转角井2座、6回行车型三通井1座、4回行车型三通井2座、4回行车型埋管221米、6回行车型埋管40米等;(三)安装空调线路。	2018.2—2019.2	225	增发改投(2017) 603号	2017.11	项目建议书	朱村街中心小学	毛国均	朱村街中心小学内
42	增城区百花林水库备用水源工程	本工程备用水源原水管道输水规模为10.5万m ³ /d,采用单管布置,建设DN1200球墨铸铁管长8.25km、DN1200电动蝶阀1套、顶管工作井3座、顶管接收井3座,路面破除及修复7000m ² ,交通疏解工程等。	2017.12—2019.12	11626.18	增发改投(2017) 604号	2017.11	可行性研究报告	增城区百花林水库管理所	张峻	增城区荔城街(沿规划北环路、湘江北路)。
43	2017年增城区富鹏小学电力扩容、线路改造工程	(一)土建工程。新建高压室、专变房、低压房各一间,4回行车埋管210米,4回行车转角井2座,4回行车直线井4座。 (二)配电扩容及电气工程。从10kV东方站F3紫吓线沙园路#5分接箱敷设ZRCYJV-3×70电缆至富鹏小学高压室,线路长220m;高压室内安装高压配电柜4面,专变房内安装SCB-630kVA干式变压器1台,高压室与专变房之间敷设ZRC-YJV22-3×70电缆20米,低压房内安装低压配电柜4面、低压封闭式插接母线槽CCX-1600A/4P长10m,以及电房照明、通风、防火、防鼠系统、接地装置、标志牌等工程。 (三)线路改造工程。从低压房架设4×BVV-120/40m线驳接原4×BVV-95线;从低压房新出两组架空线分别接至笃学楼、笃志楼、笃行楼总配电箱,安装低压导线至教室空调插座。	2018.8—2018.9	188.9	增发改投(2017) 605号	2017.11	项目建议书	增城区富鹏小学	廖广辉	荔城街富民街4号
44	中新镇新墩路改造工程(调整)	项目实施道路建设工程,按二级公路结合城市主干道标准建设,道路全长1.714km,路基宽25m,双向四车道沥青砼路面,设计速度40km/h。主要建设内容为路基、路面、排水、照明、路口交叉、交通、绿化等工程。	2018.1—2018.12	7574	增发改投(2017) 606号	2017.11	可行性研究报告	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇,起点新S118线与新S118线平交处,终点接G324线(广汕公路)中新镇段
45	增城区荔城街第二小学人行天桥工程	新建一座人行天桥连接两侧校区,两侧教学楼二楼墙体(外靠路)改造为天桥的出入口,并配套照明工程等。	2018.1—2018.4	335.16	增发改投(2017) 607号	2017.11	项目建议书	区住房和建设局	姚书伟	荔城街第二小学

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
46	2017年增城区永宁街永新中学电力增容及线路改造工程	项目实施电力线路改造工程,安装干式变压器2台、发电机(500KW)、单杆电缆头装置各1套,高压室内安装设备,敷设电缆1343米、电缆头及部分顶管,新建电缆直埋井、电缆埋,破除及修复水泥路面,教学楼、综合楼空调线路改造等。	2018.4—2018.8	597.6	增发改投 (2017) 608号	2017.11	项目建议书	永宁街永新中学	郑卫国	永宁街永贤路永新中学校园内
47	正果镇正果洋村农村生活污水治理工程	建设7个污水处理站,配套污水收集管网10806米。	2018.3—2018.9	892.71	增发改投 (2017) 609号	2017.11	项目建议书	正果镇人民政府	胡宇恒	正果镇正果洋村
48	增城区国土资源和规划档案库房改造工程	(一)将增城区荔兴路9号1、2层改造为标准档案库房,改造面积901.8平方米,主要改造内容包括楼承载加固,墙面和地板改造,增设消防系统、照明灯、空调、抽湿机等。 (二)将增城区光明西路108号15层改造为临时档案库房,改造面积355.7平方米,主要改造内容包括墙体改造,增设消防系统、照明灯、空调、抽湿机等。	2018.3—2018.11	320.5	增发改投 (2017) 610号	2017.11	项目建议书	区国土规划局	单宝华	增城区光明西路108号15层、荔兴路9号1、2层。
49	增城区水务局办公用房修缮工程	对区水务局办公用房实施修缮,其中室外部分包括外墙砖拆除与更换,门楼的设计与更新,空调机的拆除与移位,屋顶天面的拆除、加固,窗户的加固、更换,重做防水和重新翻新等;室内部分包括办公室墙面拆除与重新翻新(局部),天花重新翻新与更换(局部)、地面材料的更换(局部),更换电梯一台等;配套设施部分包括分离管井内部水管与线管,外墙排水管的更换与移位,增加应急照明灯与疏散指示灯,更换走道消火栓等。	2018.2—2018.10	575.69	增发改投 (2017) 611号	2017.11	项目建议书	区水务局	何雪松	荔城街园圃路4号
50	石滩镇三江第二中学电力增容及线路改造工程	安装箱式变压器1台,新建高压交联电缆190米、低压电力电缆530米,箱变基础1座、1层2列行车转角井2座、1层2列行车直线井2座、低压三通井4座、低压直线井2座、行车埋管(波纹管)273米、电缆埋管155米,空调线路改造等。	2018.6—2018.12	265.78	增发改投 (2017) 612号	2017.11	项目建议书	石滩镇三江第二中学	姚灶勤	石滩镇三江教育路26号
51	宁西工业区(南区)路网工程(一期)	项目实施道路建设工程,包含道济路、光兴二路和横一路三条道路,总长1.931km。道济路为城市次干道,路长488.778m,红线宽30m,双向4车道,设计速度40km/h;光兴二路为城市次干道,道路长482.605m,红线宽30m,双向4车道,设计速度40km/h;横一路为城市支路,道路长959.562m,红线宽20m,双向4车道,设计速度30km/h。主要建设内容包括沥青混凝土道路、给排水、交通、电气、绿化等工程。	2018.5—2019.5	9895.61	增发改投 (2017) 613号	2017.11	可行性研究报告	永宁街道办事处	袁家靖	永宁街宁西工业区

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
52	新塘镇主要道路人行道、车行道、绿化带护栏安装工程	新建车行道分隔护栏4400米、人行道护栏930米、绿化带隔离网570米、反光警示桩52个。	2017.11—2017.12	201	增发改投 (2017) 614号	2017.11	项目建议书	新塘镇人民政府	梁工	新塘镇城区主要道路
53	中新镇联安村美丽乡村建设工程	对现有泥路铺设砼路面2376平方米，恢复原有乡村小道（砼路面）539平方米，恢复原有古栈道，新建挡土墙20米、栏杆110米、警示牌5个、沉沙井30个等。	2017.12—2018.8	135	增发改投 (2017) 615号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	陈继添	中新镇联安村
54	新塘镇凤凰城引道桥下车道改造工程	项目路线全长692.299米，分为A、B、C三段道路，道路等级为城市支路，设计时速30km/h。A线道路长414.015米，红线宽8米，双向两车道；B线道路长138.056米，红线宽8米，单向两车道；C线道路长140.228米，红线宽8米，单向两车道，并配套道路、交通、给排水、照明等工程。	2017.11—2018.6	928.06	增发改投 (2017) 616号	2017.11	项目建议书	新塘镇人民政府	郭宪辉	北起凤凰城大道与广园快速路辅路交叉口，南至广深铁路北侧。
55	增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）	实施增江“一江两岸”水利综合整治，总长13km，分上下游两段，上游段整治范围由光辉大桥（规划）至雁塔大桥，整治长度6.3km；下游段整治范围由雁塔大桥至初溪拦河坝，整治长度6.7km。 项目主要建设内容包括：1. 水工部分，新建堤岸373m、护岸14215m，堤岸改造1669m，堤岸加固4550m。2. 景观部分，堤顶路改造5636m ² ，绿道建设18294m ² ，栏杆改造10652m，硬质铺装25062m ² ，仿木栈道14868m ² ，自行车停车场1300m ² ，园建构筑物400m ² ，绿化修复189065m ² ，浅水湿地116495m ² 。	2018.3—2018.11	35760.38	增发改投 (2017) 617号	2017.11	项目建议书	区水务局	何雪松	增江河两岸，起点规划光辉大桥处，终点初溪拦河坝。
56	增城区黄泥塘涌黑臭河涌整治工程	项目实施黑臭河涌整治工程，建设DN300螺旋波纹管300m，DN500螺旋波纹管5000m，D800污水管（顶管段）600m，顶管工作井7座，顶管接收井7座，砖砌检查井365座，河涌清淤16500m ³ ，生态修复35300m ³ ，城中村污水接驳，路面、绿化破除及修复，房屋、管线保护等工程。	2018.6—2019.6	12523.16	增发改投 (2017) 618号	2017.11	可行性研究报告	增江街道办事处	陈凯伦	增江街
57	中新镇乌石村边坡防护工程（应急抢险工程）	建设人字形骨架植草护坡3984平方米，挖土方4505立方米，截水沟101米，排水沟206米，急流槽85米，消力池2座等。	2017.10—2017.12	160	增发改投 (2017) 619号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇乌石村
58	中新镇九和村大石吓社区边坡防护工程	建设混凝土格构梁（300*300）457立方米、锚杆（150mm）6994米、锚索1575米，挖基597立方米、植防护7200平方米、脚手架支护2700平方米、道路修复500平方米、坡脚排水沟240米、平台排水沟170米、坡顶截水沟165米、跌水槽（沟）95米、集水井5个，土方开挖及外运等。	2017.12—2018.5	406	增发改投 (2017) 620号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇九和村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
59	中新镇永兴村农村生活污水治理工程	项目实施农村生活污水治理工程，纳污人口3090人，污水处理率为85%。主要建设内容为铺设dn500钢筋混凝土污水管道1080.2米、dn300钢筋混凝土污水管道4288.5米、dn200HDPE污水管道1369.6米、dn150UPVC入户预留管4821米，污水检查井195座，污水沉淀井46座等。	2018.1—2018.4	869.11	增发改投 (2017) 621号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	谢俊宇	中新镇永兴村
60	中新镇官塘村农村生活污水治理工程	项目实施农村生活污水治理工程，纳污人口3200人，污水处理率为85%。主要建设内容为铺设dn500钢筋混凝土污水管道1034.5米、dn300钢筋混凝土污水管道3144米、dn200HDPE污水管道1626.5米、dn150UPVC入户预留管4950米，污水检查井114座，污水沉淀井60座等。	2018.1—2018.4	930.99	增发改投 (2017) 622号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	谢俊宇	中新镇官塘村
61	中新镇九和村大石吓社西段滑坡防护工程	建设浆砌石重力式挡土墙481立方米、混凝土垫层36立方米，锚杆2520米、锚索1764米、混凝土格构梁130立方米、脚手架2116平方米、碎石垫层89立方米、植物防护2116平方米、三维网植草1557平方米，道路改道360平方米，坡脚排水沟70米、平台排水沟210米、坡顶截水沟140米、跌水槽140米、集水井14个，土方开挖及外运7916平方米等。	2017.12—2018.5	270	增发改投 (2017) 623号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇九和村
62	中新镇集丰村迳贝社道路修复工程	拆除并新建砼路面600平方米，新建挡土墙（高5米）长200米，清理外运土方1380立方米，道路三维网植草防护540平方米，浆砌片石1840立方米，开挖并回填土方3900米、抛片石基础910立方米等。	2017.10—2017.12 (应急抢险工程)	160	增发改投 (2017) 624号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇集丰村
63	派潭镇黄沙坳村道长潭圳边坡地质灾害应急治理工程	(一) 修坡工程：公路上部削坡段坡长42米，下部削坡坡长38.21米，削坡土方共3067立方米。(二) 锚杆护坡工程：设置锚杆249根，总长1947米，格构梁长706.9米，压顶梁92.4米，基础梁100.1米，镶边梁130米。(三) 挡土墙工程：挡土墙长99.51米，挖土方822.06立方米，砼552.66立方米，PVC泄水管74个，模板656.54平方米，土工布306.14平方米。(四) 排水工程：排水沟长355.05米，跌水沟50.1米，设置集水井2处。(五) 绿化工程：绿化种植面积1422.16平方米，生态袋72立方米，防护栏57.25米等。	2017.3—2017.7 (应急抢险工程)	280	增发改投 (2017) 625号	2017.11	项目建议书	派潭镇人民政府	赖城辉	派潭镇黄沙坳村道长潭圳边坡
64	石滩镇沙头村农田标准化建设工程	机耕路硬底化6668米，修整灌排渠（排灌渠硬底化）1921米。	2018.1—2018.6	960	增发改投 (2017) 626号	2017.11	项目建议书	石滩镇人民政府	赖展鹏	石滩镇沙头村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
65	正果镇何屋村新农村耕读文化区建设工程	(一) 将改造原有村内六条巷道, 拆除巷道石板路面并新铺石材面整饰120平方米, 新作巷道排水沟150米。 (二) 改造远晒谷坪为耕读文化广场, 地面铺装约780米。 (三) 改造原有村道, 升级改造现有泥路。 (四) 拆除走廊石板路面巷道并新铺石材面整饰300平方米。	2017.12—2018.6	100	增发改投 (2017) 627号	2017.11	项目建议书	正果镇人民政府	张伟林	正果镇何屋村
66	中新镇五联村深坡山周边路网升级改造工程	将现状道路土路改建为水泥混凝土路面, 共长704米, 宽3至4米; 建设砼路面6977平方米、水泥稳定碎石8039平方米、三维网植草防护1673平方米, 新建DN800钢筋砼II管16米等。	2018.1—2018.6	212	增发改投 (2017) 628号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府	林秋婵	中新镇五联村
67	增江街联益村美丽乡村建设工程	(一) 建设湿地公园: 打造湿地公园15000平方米, 包括整治周边环境, 修建栈道, 种植水生植物等。 (二) 建设生态村道: 升级改造太子坑至刘屋段村道2000米, 并配套绿化。 (三) 建设绿道: 升级改造石宜吓至刘屋段村道1900米, 完善绿道设施。	2018.3—2018.8	500	增发改投 (2017) 629号	2017.11	项目建议书	增江街道办事处	李明华	增江街联益村
68	省道S256线派潭大埔路口交通信号灯建设工程	建设交通信号灯及电子警察抓拍系统一套。	2018.3—2018.6	150	增发改投 (2017) 630号	2017.11	项目建议书	区交通运输局	李国雄	增城区省道S256线增派公路大埔村路口、派潭大道、教育南路等三个路口Y字形交叉处
69	中新镇九和村农村生活污水治理工程	项目实施农村生活污水治理工程, 纳污人口7869人, 污水收集率为86%。主要建设内容为铺设dn500钢筋混凝土污水管道14.3米、dn300钢筋混凝土污水管道6735.4米、dn200HDPE污水管道2140.7米、dn150UPVC入户预留管11850米, 配套Φ1000圆形污水检查井181座、Φ1000圆形污水沉泥井95座等。	2018.1—2018.4	1852.57	增发改投 (2017) 631号	2017.11	项目建议书	中新镇人民政府		中新镇九和村
70	新塘镇牛仔文化展览中心升级改造工程	项目对文化展览中心实施升级改造, 包含室内、外装饰装修, 电气、给排水、消防和弱电工程等。	2018.1—2018.6	994.51	增发改投 (2017) 632号	2017.11	项目建议书	新塘镇人民政府	张展超	新塘镇四望岗公园西南侧
71	派潭镇足球场建设工程	建设七人制足球场和五人制足球场各一个, 占地面积6500平方米, 种植天然草坪, 增加围网、给排水设施, 设置沉沙井6座、雨水检查井1座, 灯光10套, 球场外砌排水沟204米, 周围种植时花、乔木等。	2018.3—2018.6	170	增发改投 (2017) 633号	2017.11	项目建议书	派潭镇人民政府	何瑜凤	派潭镇大埔村

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
72	增城区朱村街横陂村委楼改造工程	拆除现状村委楼，重建1栋3层钢筋混凝土框架结构建筑，总建筑面积900平方米，首层为政务服务大厅，二层为小型民主议事室，三层为大型民主议事厅。	2018.1—2018.6	280	增发改投 (2017) 634号	2017.12	项目建议书	朱村街道办事处		朱村街横陂村
73	2017年增城区新塘瑶田小学电力增容及线路改造工程	新建变压器1台，户内、外电缆终端头各一套，高低压柜各三面，综合房1间，高压埋管40米，低压埋管146米，敷设高压电缆60米，新建电缆井12座以及空调线路改造等配套设施。	2018.1—2018.12	266.58	增发改投 (2017) 635号	2017.12	项目建议书	新塘镇瑶田小学	程德泉	增城区新塘镇瑶田小学校园内
74	增城区荔城街蒋村农村生活污水治理查漏补欠工程	项目敷设DN500钢筋混凝土包管管道177.6m，DN500二级钢筋混凝土排水管道1198.5m，DN300二级钢筋混凝土排水管道663.4m，DN200HDPE双壁波纹管排水管道648.6m，DN150UPVC接户排水管道1286m；砖砌400*400集箱48m，污水检查井81座，沉泥井29座，方形巷道井45座。	2018.1—2018.6	314	增发改投 (2017) 636号	2017.12	项目建议书	荔城街道办事处	蒋剑泉	荔城街蒋村村
75	2017年增城区立体绿化建设工程	对公共建筑的屋顶及墙面进行绿化10000平方米，包括屋顶铺种佛甲草、建筑墙体绿化、建设屋顶花园等。	2018.1—2018.3	252	增发改投 (2017) 637号	2017.12	项目建议书	区林业和园林局	赖枚良	增城区荔城街（第一中学、实验中学、林业和园林局、增城广场、蕉石岭森林公园等）
76	2017年增城区朱村中学电力增容及线路改造工程	项目实施电力线路改造工程，更换低压电缆线925米。	2017.12—2018.9	160	增发改投 (2017) 638号	2017.12	项目建议书	朱村街道办事处		朱村街龙岗金鸡路，增城区朱村中学内
77	仙村镇仙村河一河两岸景观及绿道工程(调整)	项目实施景观及绿道建设工程，主要建设内容为建设景观园林6857平方米、绿道495米，种植绿化植物，设置景观灯25个、坐凳6张、停车场2个等配套设施。	2017.12—2018.3	996	增发改投 (2017) 639号	2017.12	项目建议书	仙村镇人民政府	任利虎	仙村镇仙村河
78	派潭镇温泉路升级改造工程（二期）	对温泉路实施改造，路线全长2161.11米，分为A线和B线两段道路，道路等级为农村公路。A线道路全长1102.318米，路宽12.5米，双向两车道，在原有泥路面加铺沥青；B线道路全长1058.792米，路宽9.5米，双向两车道，将原水泥路面加宽后加铺沥青。项目主要建设内容包括道路、给排水、照明、交通等工程。	2018.1—2018.7	1122.15	增发改投 (2017) 640号	2017.12	项目建议书	派潭镇人民政府		派潭镇高滩村、背阴村。

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项建、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
79	2017年增城区荔城街夏街小学电力扩容及线路改造工程	(一) 配电扩容电气部分：切断10KV电缆ZRYJV22-3×240/50mm，拆除3×240电缆终端头1套；新建电缆分接箱1座（4K）、美式箱变1座（ZGS11-160kVA）；新敷设ZRYJV22-3×240电缆共450m、ZRYJV22-3×70电缆10m，并安装相应的电缆终端头、电缆肘型头，连通现状电缆分接箱和新建的电缆分接箱、美式箱变。 (二) 高压土建部分：新建电缆分接箱基础1座、美式箱变基础1座，4回行车型埋管170m、4回行车型工作井1座、4回行车型转角井2座、4回行车型三通井1座。 (三) 0.4KV电气部分：从新建的美式箱变敷设低压电缆ZRYJV-4×95+1×50/100m、ZRYJV-4×50+1×35/60m、ZRYJV-4×50+1×35/20m分别至配电箱P1、配电箱P2和配电箱P（新建）；敷设BVV-35电缆共325m，BVV-4电缆共2340m；安装星铁槽（80*150）共240m、胶线槽（18*25）共260m；首层安装低压配电箱1个，每层安装空气开关3个，每间课室安装空调控制开关13个、空调插座26个。 (四) 0.4KV土建部分：新建4回行车型埋管90m、4回行车型工作井1座，4回行车型转角井3座。	2018.1—2018.8	147.5	增发改投 (2017) 641号	2017.12	项目建议书	荔城夏街小学		增城区荔城街夏街村叶屋街10号
80	石滩镇麻车村农村生活污水处理工程	项目实施农村生活污水处理工程，设计纳污人口10800人，污水收集率为89%。主要建设内容为敷设DN800 II级钢筋混凝土排水管道1465.9m，DN600 II级钢筋混凝土排水管道1486.8m，DN500 II级钢筋混凝土排水管道3968.6m，DN400 II级钢筋混凝土排水管道170.8m，DN300 II级钢筋混凝土排水管道3033.3m，DN200HDPE双壁波纹管排水管道1422m，DN150UPVC接户排水管道15181m，DN150镀锌钢管138m，DN800 III级钢筋混凝土顶管排水管道113.8m，DN500 III级钢筋混凝土顶管排水管道49.3m；配套污水检查井299座，沉泥井25座，方形巷道井233座，截流槽47座，截流井12座，溢流拍门井3座，400*400排水渠410m，300*300排水渠1851m，提升泵站1座，消能井1座。	2018.2—2018.7	2479.09	增发改投 (2017) 642号	2017.12	项目建议书	石滩镇人民政府	姚鸿威	石滩镇麻车村
81	正果镇水口村整治工程	拓宽部分河道，新建格宾石笼挡墙1640米、跌水建筑物两处。	2018.4—2018.9	250	增发改投 (2017) 643号	2017.12	项目建议书	正果镇人民政府	张伟林	正果镇水口村
82	2017年增城区仙村镇蓝山小学电力扩容及线路改造工程	项目实施电力线路改造工程，主要内容包括新建干式变压器1台，高、低压柜各3面，配电房1间，电缆井11座，户内外电缆终端头各一套，电缆埋管395米，敷设高压电缆465米以及配套设施、设备等。	2018.3—2019.2	226.02	增发改投 (2017) 644号	2017.12	项目建议书	仙村镇蓝山小学	列绍良	增城区仙村镇蓝山小学校园内

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	批复文号（项目建设、可研）	批复时间	项目类型 (项目建议书、可行性研究报告)	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点
83	增城区石滩镇中心卫生院扩建工程	对石滩镇中心卫生院实施扩建，扩建总建筑面积10847m ² ，为1栋地下1层、地上8层建筑，包括住院部7545m ² ，架空面积152m ² ，架空走廊150m ² ，地下停车场3000m ² ，以及给排水、电气、弱电、中心供氧（智能系统）、消防空调通风、垂直交通系统等公用工程。	2018.6— 2019.12	5462.82	增发改投 (2017) 645号	2017.12	可行性研究报告	石滩镇中心卫生院	赵科	石滩镇仙村塘猪头代督（土名）
84	增城区新塘镇永和河东联段堤岸整治工程	对220kV新塘至瓜岭线工程G3、G4两处拟建塔基之间的永和河河段及河道上下游各15m河岸边坡实施整治，全长315m。河道设防标准为20年一遇标准，采用两级生态挡墙砖护岸，一级挡墙高度为3.0m，亲水平台宽度2m，设置防水栏杆；二级挡墙高度为6.25m（即堤顶高度），堤顶设置6m宽混凝土防汛路，道路临水侧设置防浪墙。	2018.3— 2018.6	725.08	增发改投 (2017) 646号	2017.12	项目建议书	新塘镇人民政府	易颖	新塘镇瑶田村，永和河荔新大道与广园快速之间右岸。
85	2017年增城区石滩镇塘头小学校园功能微改造项目	拆除并新建学校围墙273米，建设一个标准五人足球场和一个标准篮球场、跑道200米。	2018.1— 2018.12	300	增发改投 (2017) 647号	2017.12	项目建议书	石滩镇塘头小学	肖结传	增城区石滩镇塘头小学校园内
86	小楼镇正隆村美丽乡村建设工程	沿河边新建绿道，长1468米，宽2.5米；修建排水沟1468米，村容村貌整治1500平方米，建设入村人行道2000平方米等。	2018.2— 2018.5	220	增发改投 (2017) 648号	2017.12	项目建议书	小楼镇人民政府	张志豪	小楼镇正隆村
87	增江街陆村排洪渠增江小学段整治工程	项目实施排渠改造工程，长206米，主要建设内容为新建明渠段两岸挡墙及护岸总长为176米，新建箱涵30米，箱涵顶部设置沥青路面及人行道，两侧设置大理石栏杆及镀锌栏杆。	2018.3— 2018.12	595.99	增发改投 (2017) 649号	2017.12	项目建议书	增江街道办事处	陈凯伦	增江街陆村
88	永宁街永宁路改造工程	对永宁路及永宁路辅道实施改造，永宁路长1521m，道路红线宽30m，永宁路辅道长457m，道路红线宽20m，均按城市次干路标准改造，设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、管道、交通、照明、绿化等工程。	2018.10— 2019.5	5851.83	增发改投 (2017) 650号	2017.12	可行性研究报告	永宁街道办事处	袁家靖	永宁街永宁路，起点陂头村永平路口，终点荔园大道
89	石滩镇石厦村农村生活污水治理工程	项目实施农村生活污水治理工程，设计纳污人口7886人，污水收集率为85%。主要建设内容为新建DN300污水主管长2.63km，400×400排水渠长397m，压力管长3440m；污水提升泵井3座（1座规模为150m ³ /d，2座规模为200m ³ /d）；分散式处理设施6座（3座规模为50m ³ /d，1座规模为100m ³ /d，1座规模为150m ³ /d，1座规模为300m ³ /d）。	2018.2— 2018.6	1331.05	增发改投 (2017) 651号	2017.12	项目建议书	石滩镇人民政府	姚鸿威	石滩镇石厦村

附表2:

增城区2017年企业投资项目备案明细表(10-12月)

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资,外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
		合计46项		734034.31							
1	增城国家文化产业基地项目(二期)变更	二期项目占地面积187237平方米,新瑞厂房建筑面积约19.66万平方米,达产后年产10万架钢琴等。		72541.97		2017-10	民间投资	广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	罗洪锋	增城区香山大道旁	备案变更
2	绿创宝针叶佛甲草种植基地建设项目	采用种植扶贫产业模式,即公司+农户的模式租赁农民土地15000平方米,用于种植绿创宝针叶佛甲草,预计年产量可达20000平方米,该作物可用于屋顶绿化。	2017.11-2017.12	120	2017-440183-01-03-012159	2017-10	民间投资	广州绿创宝生物科技有限公司	任娟娟	小楼镇二龙山	
3	信盈城项目	项目建设用地面积92148.92平方米,总建筑面积342482平方米,计容建筑面积207512平方米,建设商业、办公楼、酒店等商业广场	2017.11-2019.1	51000	2017-440118-70-03-812613	2017-10	民间投资	广州市卓粤圣境房地产开发有限公司	何伟	新塘镇府前路东(地名东华村官田、教场、教场尾)	
4	汽车配件项目	项目占地面积101029.5平方米,建筑面积33445平方米,其中厂房4为16358平方米、厂房6为9100平方米、厂房7为7987平方米,每年生产汽车线束100万套和车门防撞杆320万条。	2017.11-2019.11	25000	2017-440183-36-03-011603	2017-10	民间投资	广州市骏业汽车配件实业有限公司	梁筱敏	新塘镇广州(东部)汽车产业基地香山大道旁	
5	生产服装项目	项目占地面积18717平方米,建筑面积15716.6平方米,建设3幢厂房,主要生产牛仔服装,预计年产量80万件/年。	2017.12-2018.12	2357.49	2017-440118-18-03-813350	2017-10	民间投资	广州市增城合兴纺织厂	陈永顺	仙村镇沙溶村(工业园东区)	
6	开设精酿啤酒厂项目	项目占地面积5000平方米,建筑面积1000平方米,厂房改建两层,用于生产手工精酿啤酒,日产量为两吨,购置乐惠全自动啤酒生产系统(包括糖化桶、发酵桶、CIP清洗系统),设立产品检测实验室等。	2017.11-2018.6	300	2017-440183-15-03-012183	2017-10	民间投资	喜仕(广州)投资有限公司	巫君如	石滩镇郑田村收费站18号	
7	绿创宝针叶佛甲草种植基地建设项目	采用种植扶贫产业模式,即公司+农户的模式租赁农民土地15000平方米,用于种植绿创宝针叶佛甲草,预计年产量可达20000平方米,该作物可用于屋顶绿化。	2017.11-2017.12	200	2017-440183-01-03-012159	2017-10	民间投资	广州绿创宝生物科技有限公司	任娟娟	派潭镇东洞村	
8	广州市同泽实业有限公司资源综合利用建设项目	新建原材料堆棚,立磨房,收尘器架,成品储库,配电室等建筑面积15000平方米,生产设备为2条矿渣粉磨系统,采用辊式立磨、高效选粉机、布袋收尘器等组成闭路粉磨系统,年产矿渣微粉90万吨。	2017.10-2018.2	20000	2017-440100-30-03-010396	2017-10	民间投资	广州市同泽实业有限公司	吴能荣	石滩镇溪头村上溪的上洲、中洲、下洲	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资、外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
9	高精度地理信息测绘及产品生产生产基地建设项目	项目建筑面积4000平方米,其中高精度地理信息测绘及产品生产基地办公楼3000平方米,研发中心1000平方米。本项目主要为航空测绘及产品生产服务的研发和生产。主要设备为飞机(罗伯逊R44和塞斯纳208)、机载LIDAR采集设备、机载倾斜采集设备车载LIDAR采集设备、大数据存储设备等。	2018.4-2020.3	13439	2017-440183-74-03-012557	2017-10	民间投资	广州建通测绘地理信息技术股份有限公司	戴岩	永宁街香山大道2号	
10	商业综合用房(变更项目)	变更为占地面积:8278.49平方米,总建筑面积22521平方米,建设1幢商业、办公、垃圾站(自编号A1、A2、B1、C1)、1幢商业、办公、地下室(自编号A3、B2、P-1、P-2)。	2017.11-2019.2	3400		2017-11	民间投资	广州华宝商务酒店管理有限公司	钟立铨	广州市增城区新塘镇西洲村大道西、花园东路8号	备案变更
11	汽车内饰材料项目(变更项目)	变更为项目占地面积26666.7平方米,建筑面积28340平方米(一期工程),建设办公楼(B1)面积2997平方米,厂房(A1)面积18826平方米,厂房(A3)面积6607平方米。形成年产汽车内饰材料7000吨,隔音表皮1600吨,高性能吸音棉年产800吨。		8500		2017-11	民间投资	广州市三泰汽车内饰材料有限公司	郭健	广州市增城区新塘镇永宁街九如村	备案变更
12	研发中心建设项目	本项目为航空测绘及产品生产服务的研发中心建设项目,建筑面积为1000平方米,本项目主要设备为大数据存储设备、并行计算网络框架等	2018.4-2020.3	2148	2017-440183-73-03-013336	2017-11	民间投资	广州建通测绘地理信息技术股份有限公司	戴岩	永宁街香山大道22号	
13	高精度地理信息测绘及产品生产生产基地建设项目(变更)	变更为建筑面积为3000平方米,建设航空测绘及产品生产基地办公楼,主要设备为飞机为飞机(罗伯逊R44和塞斯纳208)、机载LIDAR采集设备、机载倾斜采集设备车载LIDAR采集设备、车载LIDAR采集设备、大数据存储设备等。	2020.3竣工	13439	2017-440183-74-03-012557	2017-11	民间投资	广州建通测绘地理信息技术股份有限公司	刘志洪	永宁街香山大道2号	
14	合汇璟园酒店项目	本项目项目总占地面积44741平方米,总建筑面积51355平方米,其中地上建筑面积32716平方米,地下室建筑面积18639平方米。	2017.12-2019.12	27542	2017-440118-70-03-814425	2017-11	民间投资	广州市绿湖置业有限公司	沈威威	荔城街罗岗村	
15	广州创丰纺织有限公司485.64千瓦分布式光伏发电项目	采用屋顶安装485.64千瓦的太阳能光伏发电系统,屋顶面积5500平方米,主要采用单晶硅太阳能组件1704块,预计每年发电量534204度电,设备采用华为技术有限公司逆变器。	2017.12-2018.1	315	2017-440183-44-03-013259	2017-11	民间投资	广州创丰纺织有限公司	何吉芬	新塘镇民营西二路2号	
16	广州增城粮食局新塘粮食管理所1MWp分布式光伏发电项目	在新塘粮食管理所屋顶安装分布式光伏,项目建筑面积1.2万平方米,安装光伏组件3618块,多晶硅电池组件,装机容量976.86KW,采用“自发自用,余量上网”模式并网,年发电量约为1000万度。	2017.12-2018.12	723.17	2017-440183-44-03-013346	2017-11	民间投资	广州穗能通综合能源有限责任公司	王明春	新塘镇牛仔城一路9号	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资,外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
17	增城购书中心	增城购书中心装饰装修及配套工程建筑面积3635平方米,经营内容包括图书期刊、文创产品销售、书画展示、咖啡休闲阅读,互动体验(文化活动)等	2017.12-2018.6	1381.05	2017-440183-52-03-013474	2017-11	民间投资	广州市新华书店集团有限公司	杨德勋	荔城街道爱民大道增城少年宫内	
18	鼎基花园市政园林配套项目	项目占地面积32000平方米,主要建设内容为10条沥青砼道路,园林绿化面积22000平方米及管网给排水、照明、交通等市政工程。	2017.12-2019.12	4700	2017-440183-48-03-013160	2017-11	民间投资	广州市锦城材料贸易有限公司	陈俊成	荔城街五一村黄牛	
19	建设年产气雾罐8000万罐生产项目(变更)	变更为建设两幢各4层共18651平方米的厂房及一幢1层592平方米的厂房,用以生产金属压力包装容器的车间,主要产品为气雾罐,设计生产能力为年产82000万罐,另建一幢6层办公楼,面积3474平方米。	2019.12	6580		2017-11	民间投资	增城市利运有限公司	刁鹏	永宁街宁西下元九龙新路21号	备案变更
20	增江全民健身中心项目	项目占地面积17599平方米,总建筑面积9880平方米,包括标准室内篮球馆、1座4层高的综合运动馆,训练营住宿公寓和体育产业孵化器等。	2017.12-2018.6	5100	2017-440183-88-03-014353	2017-11	民间投资	智美体育场馆管理(广州)有限公司	丁凌	增江街道纬五路6号	
21	广州邦溢信息科技有限公司增城厂区	项目总建筑面积62000平方米,其中办公楼6222平方米,生产厂房46926平方米,员工宿舍楼1416平方米,地下室7436平方米,主要生产研发智能触摸屏和智能机芯,智能软件技术研发应用,年产值3000万元。	2018.3-2020.3	14000	2017-440183-65-03-014366	2017-11	民间投资	广州邦溢信息科技有限公司	肖志钊	石滩镇三江荔三路沙塘村口斜对面	
22	广州建斌电力有限公司光伏发电项目	在位于广州市增城区石滩镇沙庄建设西路19号的广州市增城联伟五金制品厂约2300平方米的水泥屋顶安装200千瓦的光伏发电项目,计划715块280W的光伏板,3台70千瓦的逆变器,年发电量约320000千瓦时。	2017.12-2018.1	160	2017-440118-44-03-816299	2017-11	民间投资	广州建斌电力有限公司光伏发电项目	周现兵	石滩镇沙庄建设西路19号	
23	气雾罐研发生产总部基地项目	项目总占地面积19000平方米,总建筑面积60000平方米,其中厂房50000平方米,办公楼3000平方米,配套设施7000平方米,建设年产2.5亿只气雾罐研发生产总部基地。	2018.5-2020.5	30000	2017-440183-33-03-014783	2017-11	民间投资	广州市康菲包装制品有限公司	麦玉玲	增江街广汕公路大埔围段北侧	
24	南香谷综合物流园	项目占地面积256951.4平方米,总建筑面积608191平方米,包括主体功能区558209平方米,引入智慧物流、电子商务、总部企业等创新型科技企业30家;公共服务功能区20000平方米,用于公共展示、会议、交流等服务;配套功能区29982平方米。	2017.12-2021.12	208102.13	2017-440183-70-03-014659	2017-11	民间投资	广东南香谷实业有限公司	常永学	永宁街道郭村	
25	尚雷仕智能健康科技总部基地	项目占地面积17541平方米,总建筑面积670.4平方米,主要包括研发中心12500平方米,办公用房7500平方米,生产与试车间30000平方米,展示中心等配套17041平方米,产品名称新型卫浴用品。	2018.3-2019.3	40000	2017-440183-30-03-014782	2017-11	民间投资	尚雷仕(广州)健康科技有限公司	吴文显	增江街荔三公路东侧	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资、外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
26	欧莱斯汽车升降机及智能停车库新建生产基地项目	项目占地面积18100平方米,建筑面积30000平方米,其中厂房建筑面积17900平方米,办公楼建筑面积12000平方米,配套设施建筑面积100平方米,主要产品为汽车升降机以及小型停车库,计划拟建年生产能力:两柱系统升降机10000台,四柱系统列升降机2000台,剪式系列升降机6000台	2017.12-2018.12	10000	2017-440183-34-03-014914	2017-11	民间投资	广州欧莱斯机电实业有限公司	陈顺梨 [REDACTED]	仙村镇沙头村庙边社北地丘	
27	广州市增城区新塘镇东谭物流园屋顶分布式光伏电站项目	项目屋顶面积约66000平方米,总装机容量约7000KW P,采用晶硅组件,年发电量约658万度,主要建设内容:组件、逆变器、配电设备安装;组件与组件、组件到并网逆变器、并网逆变器到交流配电、交流配电到低压侧配电箱并网点等的所有电缆的敷设,并设备间的电气连接。	2017.12-2018.6	5600	2017-440118-44-03-817051	2017-12	民间投资	元九新能源(广州)有限公司	马万里 [REDACTED]	新塘镇海印东谭物流园	
28	协鑫增城江铜2MW分布式光伏发电项目	1、屋顶光伏电站建设面积20000平方米;2、产品名称:太阳能光伏发电。3、项目总装机容量2MW,年发电量191万千瓦时,20年运营期总发电量3811万千瓦时,以自发自用为主。4、光伏发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、配电设备等组成	2018.2-2018.6	1122	2017-440183-44-03-015404	2017-12	民间投资	广州协鑫光伏电力有限公司	谭理 [REDACTED]	永宁街道创强路130号	
29	协鑫增城科利亚9MW分布式光伏发电项目	1、屋顶光伏电站建设面积90000平方米;2、产品名称:太阳能光伏发电。3、项目总装机容量9MW,年发电量857万千瓦时,20年运营期总发电量17150万千瓦时,采用全网上网模式。4、光伏发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、配电设备等组成。	2018.2-2018.6	5142	2017-440183-44-03-015406	2017-12	民间投资	广州协鑫光伏电力有限公司	谭理 [REDACTED]	新塘镇新和北路34号	
30	东鹏饮料华南生产基地(变更)	变更为拟建研发品控厂房1栋,生产厂房两栋,原料仓库一栋,成品立体仓库一栋,办公及员工宿舍一栋(含厨房餐厅)及生产附属配套设施合计约10万平方米,年产东鹏饮料30万吨。安装产能36000瓶(灌)/H的灌装线6条;有自动调配系统,自动吹灌旋一体机,检测机,套标机。装箱机,膜包机,码垛机等。		50000		2017-12	民间投资	东鹏饮料(广州)有限公司	庄建恩 [REDACTED]	石滩镇岗尾村/荔三公路旁	备案变更
31	原股份华南运营中心及汽车五金零部件生产项目(变更)	项目名称由建设汽车五金零部件项目变更为原尚股份华南运营中心及汽车五金零部件生产项目	2017.6-2019.1	4071		2017-12		广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社			备案变更
32	消毒产品、化妆品、清洁产品生产车间	项目建筑面积6000平方米,占地面积5000平方米,建设消毒产品、化妆品、清洁产品生产车间、办公室、检验室、研发中心、仓库的建设。预计年生产能力300万件。	2018.1-2018.6	1500	2017-440183-26-03-015699	2017-12	民间投资	广州格林沃尔生物医药技术有限公司	林杰雄 [REDACTED]	新塘镇新光路8号	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资,外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
33	新型工程塑料	项目占地面积1000平方米,建筑面积2000平方米,产品名称:1、汽车核心部件用尼龙复合材料;2、用于电子电器、纺织工业的高流动尼龙材料,设计生产能力5000吨/年,主要设备双螺杆挤出机。	2018.1-2018.6	360	2017-440183-26-03-015942	2017-12	民间投资	广州维邦新材料科技有限公司	王裕威	荔城街荔新七路2号7幢之一	
34	梦洁洗涤用品项目(变更)	项目建设规模及建设内容变更为项目占地面积4376平方米,总建筑面积1724平方米,其中厂房A1建筑面积4568平方米,厂房A2建筑面积5948平方米,厂房A3建筑面积7028平方米,主要产品为梦洁系列洗涤用品,产品为多效节能环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂,年产量90万箱。	2019.12	2214.5		2017-12	民间投资	广州市梦洁日用品有限公司	潘子怡	石滩镇顺屋村小松元	备案变更
35	协鑫增城众富机电1.5MW分布式光伏发电项目	1、屋顶光伏电站建设总面积16000平方米;2、产品名称:太阳能光伏发电;3、项目总装机容量1.5MW,年发电量149万千瓦时,25年运营期总发电量3275万千瓦时,以自发自用为主;4、光伏发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、配电设备等组成。	2018.2-2018.6	906	2017-440183-44-03-016190	2017-12	民间投资	广州协鑫光伏发电有限公司	谭理	新塘镇创新大道23号	
36	广州市东亚包装制品有限公司999.75千瓦光伏项目	在增城区中新镇大田工业区广州市东亚包装制品有限公司约7000平方米的屋顶安装3225块310瓦/块的单晶硅双玻太阳能板,光伏发电项目共999.75千瓦。	2018.1-2018.3	900	2017-440183-44-03-016211	2017-12	民间投资	广州建斌电力有限公司	周现兵	中新镇大田工业区	
37	增城市精信工业制品有限公司399.9千瓦光伏项目	在石滩镇沙庄光明中路增城市精信工业制品有限公司约3000平方米的屋顶安装1290块310瓦/块的单晶硅双玻太阳能板,光伏发电项目共999.75千瓦。年均发电量约799800千瓦时。	2018.1-2018.3	360	2017-440183-44-03-016214	2017-12	民间投资	广州建斌电力有限公司	周现兵	石滩镇沙庄光明中路	
38	卓高科技企业孵化器(智能物流)	项目占地面积7768.7平方米,总建筑面积17412平方米,研发设计区6095平方米,孵化培育区2612平方米,综合管理服务区2612平方米,生活服务区3483平方米,地下和架空面积2610平方米。	2018.6-2019.6	7000	2017-440100-75-03-016326	2017-12	民间投资	广州市卓高生物科技股份有限公司	刘海军	永宁街道白水村荔新十二路18号	
39	增城市铭锋实业有限公司199.95千瓦光伏项目	在位于广州市增城区中新镇福和洋吓村坪中公路边增城市铭锋实业有限公司约2000平方米的屋顶安装645块310瓦/块的单晶硅双玻太阳能板,光伏发电项目共199.95千瓦。年均发电量约399900千瓦时,使用2台100千瓦的逆变器。	2018.1-2018.3	180	2017-440183-44-03-016732	2017-12	民间投资	广州建斌电力有限公司	周现兵	中新镇福和洋吓村坪中公路边	
40	新型节能风力发电变压器项目	项目建筑面积7328平方米,主要建筑物为厂房、员工集体宿舍,产品名称:电力变压器、高低压开关柜及其他再生能源设备;主要生产产能:年产量3000万元。	2018.2-2018.12	2000	2017-440183-38-03-016868	2017-12	民间投资	广州绿能电气有限公司	郭子文	朱村街横朗村康庄路22号	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资(万元)	备案文号	批复时间	投资类型 (国有投资、民间投资、港澳台投资、外商投资)	项目(法人)单位	项目联系人及联系方式	建设地点	备注
41	久裕商贸城B5栋59.4KW屋顶分布式光伏发电项目	久裕商贸城业主方利用企业B5栋楼房的自有屋顶,建设分布式光伏发电系统。项目使用220件多晶硅光伏发电组件,单块组件功率270W,即项目装机容量共计59.4KW,建筑面积400平方米,设计生产能力预计年度发电量为7.5万千瓦时。	2018.1-2018.3	75	2017-440183-70-03-016929	2017-12	民间投资	广州久裕商贸城有限公司	周志敏 [REDACTED]	新塘镇久裕大道久裕商贸城B5栋	
42	荔城第二水厂DN1800供水主管工程	清水管道供水规模为30万吨/日,拟采用DN1800的焊接钢管,供水主管道总长度约为12公里。	2018.3-2021.3	15000	2017-440118-48-03-012206	2017-10	外商投资	广州市增城自来水管有限公司	郭一光 [REDACTED]	广州市增城区沿外环路西至三联路口	广州市发改 委备案项目
43	厂房G9、G10、G11新建	新建厂房G9、G10、G11三栋,其中厂房G11为三层建筑,其余为1层建筑,厂房主要为生产服装服饰产业,设计生产能力为年产值1000万元,主要设备为自动缝纫机、自动吊挂车流水线等先进设备。	2017.10-2018.10	4000	2017-440118-18-03-011905	2017-10	港澳台商投资企业	广州胜兴隆服装有限公司	吴金海 [REDACTED]	广州市增城区广州市增城市沙埔镇长巷村下庄	广州市发改 委备案项目
44	誉山国际四区小学幼儿园	誉山国际小学幼儿园占地面积30667.1m²,建筑总面积19162m²,其中小学面积为13671m²,地上4层,地下1层;幼儿园面积为5491m²,地上3层。	2018.3-2019.12	3789	2017-440100-82-03-013600	2017-11	外商投资	广州礼和置业发展有限公司	谭灶辉 [REDACTED]	广州市增城区新塘镇增城新塘镇永和塔岗村、陂头村、葵元村、简村村 广州增城经济技术开发区	广州市发改 委备案项目
45	北三环高速中新加油南、北站	提供每年(双向)652万车次的服务。拟建建设地点在广州北三环高速中新服务区。项目总用地面积8195.9平方米,其中北加油站净用地面积为3392.5平方米,总建筑面积567平方米;南加油站净用地面积为4803.4平方米,总建筑面积567平方米。	2017.11-2018.2	1500	2017-440118-52-03-815654	2017-11	国有投资	广州交投实业发展有限公司	吴映德 [REDACTED]	广州市增城区中新镇G94北三环高速公路(荔城至花都北兴段)中新服务区	广州市发改 委备案项目
46	碧森旅游度假区中心开发项目	商务休闲区,用地83256平方米,包括星级酒店、高尔夫球场等;休闲度假区,用地4464平方米,包括特色度假村、风味小吃街等;主题乐园区,用地4744平方米,包括过山车、水上乐园等;农业体验区,用地1800平方米,包括采摘露营地、特色花海等;村落文化区,用地8000平方米,包括画廊书店、特色民宿等	2018.1-2022.1	67266	2017-440183-89-03-014411	2017-11	民间投资	广州碧森旅游开发有限公司	钱敏怡 [REDACTED]	广州市增城区仙村镇仙联村蓝田社、蕉坑社,竹园村	广州市发改 委备案项目

附表 3:

增城区2017年企业投资项目核准明细表（10-12月）

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资（万元）	立项批复文号（备案、核准文号）	批复时间	投资类型（国有、民间、港澳台或外商投资）	项目（法人）单位	建设地点	备注
		合计1项		10800						
1	广州丰翊天然气有限公司天然气调峰站系统及综合利用项目	占地面积16583.34m ² ，总建筑面积1393m ² ，包括4个储量为100m ³ LNG储罐、主气化工器12台、储罐增压器2台、EAG气化工器1台、站控系统1套、柴油发电机1台以及消防水池（2座）、消防水泵、控制室、发电间等生产辅助用房。 天然气供应能力：项目建成后储气规模400m ³ ，年供气量1.08×10 ⁸ Nm ³ ，日供气量3.0×10 ⁵ Nm ³ ，高峰时段供气量3.0×10 ⁴ Nm ³ /h。	2018.1-2018.12	10800	增发改投核[2017] 3号	2017-12	民间投资	广州丰翊天然气有限公司	永宁街白水村	

附表4

增城区2017年商品房屋项目计划备案明细表（10-12月）

序号	项目名称	建设内容及规模	建筑面积 (平方米)	建设起止年限	总投资（万元）	本年度投资计划 (万元)	备案文号	备案时间	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点	备注
合计11项			1950451		1240821.3	567134.65						
1	金地香山湖项目	项目总建筑面积364302平方米，总讲究面积307003平方米，其中商品房房屋建筑面积291432平方米，商业用房建筑面积2648平方米，配套用房建筑面积70222平方米（含车库51857平方米、物管房等18365平方米）	140900	2017.11 - 2021.12	140900	70000	增发改投备 (2017) 21 号	2017-10	广州市东彦房地 产开发有限公司	郑晓萍	永宁街公安村、叶 岭村、九如村、禾 丰村	
2	敏捷绿湖首府项目 (五期)	项目建筑面积71640平方米为商品房房屋建筑面积	71640	2017.12 - 2019.12	51555	15467	增发改投备 (2017) 22 号	2017-10	广州育丰房地产 开发有限公司	沈艳文	石滩镇麻车村大岭 头、横岭村太平龙 、青年农场	
3	敏捷绿湖首府(五期)	项目总用地面积76461.3平方米，总建筑面积411583平方米，其中计容积率294820平方米，其中商品房 建筑面积93303平方米	411583	2017.12 - 2019.12	67145	20851	增发改投备 (2017) 23 号	2017-11	广州育丰房地产 开发有限公司	叶振铭	增城区石滩镇麻车 村大岭头、横岭村 太平龙、青年农场	
4	森湖苑项目	项目总用地面积10808.11平方米，总建筑面积41431平方米，计容积率27000平方米，其中商品房房屋建 积26415平方米，商业用房建筑面积300平方米，配 套用房建筑面积14716平方米（其中车库13473平方 米，物管房等1243平方米）	41431	2018.3 - 2020.6	12429.3	6214.65	增发改投备 (2017) 24 号	2017-11	广州森丰房地产 有限公司	杨启帆	增江街狮尾路1号	
5	招商臻园项目	项目总用地面积86471.35平方米，总建筑面积 457814平方米，计容积率300000平方米，其中商品 房建筑面积287915平方米，商业用房建筑面积3000 平方米，配套用房建筑面积166898.56平方米（其中 车库149435平方米，物管房880.3平方米，幼儿园 4400.3平方米，垃圾压缩站150平方米，居委会 501.3平方米，社区卫生服务站等11531.6平方米）	457814	2018.1 - 2019.12	220944	110472	增发改投备 (2017) 25 号	2017-11	广州新合房地产 有限责任公司	林振	永宁街章岐村	
6	敏捷绿湖首府(五期)	项目建筑面积39010平方米，其中商品房房屋建筑面积 36318平方米，商业用房建筑面积707平方米，配套 用房建筑面积1985平方米（其中卫生站600平方米、 残疾人康复服务中心500平方米，公厕60平方米，物 业管理825平方米）	39010	2017.12 - 2019.12	28073	12566	增发改投备 (2017) 26 号	2017-11	广州育丰房地产 开发有限公司	叶振铭	增城区石滩镇麻车 村大岭头、横岭村 太平龙、青年农场	
7	碧桂园中轴线项目	项目建筑面积224521平方米，其中商品房房屋建筑面积 52761平方米，商业用房建筑面积1834平方米，商务 用房建筑面积101966平方米，配套用房建筑面积 67960平方米（其中车库65000平方米，公厕200平方 米，公共图书馆1000平方米，垃圾站300平方米，物 业管理460平方米，派出所1000平方米）	67356	2017.12 - 2021.4	67356	16839	增发改投备 (2017) 27 号	2017-11	广州市荔碧房地 产开发有限公司	吴悦佳	荔城街五一村、金 星村	

序号	项目名称	建设内容及规模	建筑面积 (平方米)	建设起止年限	总投资 (万元)	本年度投资计划 (万元)	备案文号	备案时间	项目(法人)单位	项目联系人	建设地点	备注
8	敏捷绿湖首府(五期)	项目建筑面积93851平方米,其中商品房房屋建筑面积90384平方米,商业用房报建面积337平方米,配套用房建筑面积3130平方米(其中社区卫生服务站3000平方米、开关房27平方米,消防控制室103平方米)	93851	2017.12 - 2019.12	67539	21721	增发改投备 (2017) 29 号	2017-12	广州育丰房地产 开发有限公司	叶振铭 [REDACTED]	增城区石滩镇麻车 村大岭头、横岭村 太平龙、青年农场	
9	敏捷绿湖首府(五期)	项目建筑面积113779平方米,其中配套用房建筑面积113779平方米(为地下车库)	113779	2017.12 - 2019.12	81880	25204	增发改投备 (2017) 30 号	2017-12	广州育丰房地产 开发有限公司	叶振铭 [REDACTED]	增城区石滩镇麻车 村大岭头、横岭村 太平龙、青年农场	
10	得天·尚岭苑项目	项目建筑面积143087平方米,其中商品房房屋建筑面积88779平方米,商业(用房)面积301平方米,配套设施建筑面积54007平方米(其中车库及设备用房建筑面积为49589平方米、物管房等为3968平方米、垃圾站为150平方米、居委会300平方米)	143087	2018.3 - 2020.10	43000	9000	增发改投备 (2017) 31 号	2017-12	广东得天投资有 限公司	梁小东 [REDACTED]	永宁街塔岗村	
11	新世界增城综合发展 项目	项目建筑面积370000平方米,其中商品房房屋建筑面积85500平方米,商业用房建筑面积10000平方米,商务用房建筑面积152500平方米,配套用房建筑面积122000平方米(其中车库120000平方米,派出所、物管房等2000平方米)	370000	2018.1 - 2022.6	460000	258800	增发改投备 (2017) 32 号	2017-12	广州永沛房地产 开发有限公司	朱学 [REDACTED]	永宁街长岗村L- 02-01地块	